

FLEXIBELE – 28 ar saunu

	Gatava no ārpuses	Pelēkā apdare	Baltā apdare	
Siltināts moduļa karkass, ar pabeigtu ārējo apdari (fasadēs deļi – 145mm platumā)	+	+	+	
Terrase un jumta pārkares	+	+	+	
PVC logi un ārdurvis	+	+	+	
Ruļļveida mīksto jumta segums ar notek sistēmu	+	+	+	
Moduļa iekšējās starpsienas	+	+	+	
Fasades ārgaismekļi un rozetes	+	+	+	
Iekšdurvji un PVC iekšpalodzes	-	+	+	
Elektroinstalācija (sadalne + vadi)	-	+	+	
Rozetes, slēdži, gaismekļi, dūmu detektori	-	-	+	
Ūdens un kanalizācijas iekšējie tīkli (sadalne + cauruļvadi)	-	+	+	
Santehnisks aprīkojums (duša, pods, izlietne, boileris 100lt, dvieļu žavetājs)	-	-	+	
WC telpa - (sienas un griesti FIBO Trespo, el.siltās grīdas ar flīzem)	-	-	+	
Sauna telpa - (sienas un griesti lapu koka deļi, grīda flīzeta)	-	-	+	
Virtuve, viesistaba, guļamistaba - (sienas un griesti – Huntonit loksnes, grīda – pretslīdošais PVH linolejs, grīdlīstes)	-	-	+	
Moduļa izmaksas	20669,62	23912,83	35868,66	bez PVN
	25010,24	28934,52	43401,08	ar PVN
	893,22	1033,38	1550,04	par 1m2

OPCIJAS

<i>Siltumsūkņa (gaiss-gaiss) montāža</i>	1550,15
<i>Kamins 4,2kw, dūmvads d120/150</i>	1797,35
<i>Elektriskās pirts krāsns Harvia Cilindro 90XE</i>	623,15
<i>Bīdama durvju sistēma</i>	917,73
<i>Vertikālas lapegles latas 100x40</i>	320,33
<i>Virtuves komplekts (t.sk. Izlietne, nosūcejs, tr.mazg.mašīna, el.plīts)</i>	2957,13
<i>Drebju skāpis, sienas galds (lete)</i>	901,25
<i>Bezvadu apsardzes sistēmu montāža</i>	441,87
<i>Fasades daļu un pārkares apakšēju daļu apdare ar Neobond loksni</i>	2575,00
<i>Skrūvpaļu pamati</i>	3012,75
<i>Moduļa iepakojšana</i>	386,25
<i>Piegāde un montāža Rīgā un Rīgas rajons (autokrāns iekļauts)</i>	2858,25
IZMAKSAS	18341,21
	22192,86

bez PVN
ar PVN